

Приложение № _____
к договору № _____ от _____ 2015 г.

«Согласовано»

« _____ » _____ 2015г.

«Утверждаю»

Генеральный директор
ООО «Социум-Сооружение»
Городков В.С.

« _____ » _____ 2015г.

Техническое задание
ремонтно-строительные работы на 5-м, 6-м этаже
по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 80, корп. 16, левая башня

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во
5-й этаж			
Раздел №1 полы			
1	Демонтаж линолеума	м2	380,2
2	Демонтаж деревянных плинтусов	м	370,48
3	Устройство стяжки толщиной 30мм	м2	380,2
4	Устройство покрытий из керамогранита 30x30	м2	55,5
5	Устройство покрытий из ламината с подложкой	м2	324,7
6	Устройство плинтуса ПВХ	м	290,83
7	Устройство плинтуса из керамогранита высотой 15см	м	79,65
8	Затирка плитки из керамогранита	м2	55,5
9	Устройство металлического порожка	м	15
Раздел №2 потолки			
10	Устройство подвесных потолков типа Армстронг	м2	324,7
11	Устройство подвесных потолков типа Грильято	м2	55,5
Раздел №3 проемы			
12	Демонтаж деревянных дверей 0,9 x 2,1	шт	17

13	Демонтаж деревянных наличников	м	86,7
14	Демонтаж деревянных окон 1,6 x 2,4	шт	14
15	Демонтаж деревянной балконной двери 1,46 x 3,17	шт	1
16	Демонтаж бетонных подоконников 1,6 x 0,49	шт	14
17	Устройство откосов из сэндвич панелей с теплоизоляцией толщиной 10мм	м2	44,8
18	Монтаж пластиковых окон 1,6 x 2,4	шт	14
19	Монтаж подоконника ПВХ 1,6 x 0,5	шт	14
20	Установка балконной двери из ПВХ 1,46 x 3,17	шт	1
21	Установка деревянных дверей 0,9 x 2,1	шт	17
22	Устройство деревянных наличников	м	86,7
23	Пробивка проема в кирпичной стене	м3	1,23
24	Установка металлической двери 1,5 x 2,4	шт	2
Раздел №4 стены			
23	Расчистка стен от старых покрасок	м2	325
24	Частичное шпатлевание стен	м2	25
25	Огрунтовка стен	м2	1324,46
26	Окраска ВЭ составами стен за 2 раза	м2	1324,46
27	Окраска масляным составом металлических поверхностей труб и радиаторов	м2	45
28	Установка деревянных решеток на радиаторы	шт	14
6-й этаж			
Раздел №1 полы			
1	Демонтаж линолеума	м2	383,7
2	Демонтаж деревянных плинтусов	м	338,42
3	Устройство стяжки толщиной 30мм	м2	383,7
4	Устройство покрытий из керамогранита 30x30	м2	57,4
5	Устройство покрытий из ламината с подложкой	м2	326,3
6	Устройство плинтуса ПВХ	м	284,6
7	Устройство плинтуса из керамогранита высотой 15см	м	53,82

8	Затирка плитки из керамогранита	м2	57,4
9	Устройство металлического порожка	м	15
Раздел №2 потолки			
10	Устройство подвесных потолков типа Армстронг	м2	326,3
11	Устройство подвесных потолков типа Грильято	м2	57,4
Раздел №3 проемы			
12	Демонтаж деревянных окон 1,6 x 2,4	шт	15
13	Демонтаж бетонных подоконников 1,6 x 0,49	шт	15
14	Устройство откосов из сэндвич панелей с теплоизоляцией толщиной 10мм	м2	46,8
15	Монтаж пластиковых окон 1,6 x 2,4	шт	15
16	Монтаж подоконника ПВХ 1,6 x 0,5	шт	15
17	Установка деревянных дверей 0,9 x 2,1	шт	14
18	Устройство деревянных наличников	м	71,4
19	Пробивка проема в кирпичной стене	м3	2,46
20	Установка металлической двери 1,5 x 2,4	шт	2
Раздел №4 стены			
21	Расчистка стен от старых покрасок	м2	325
22	Частичное шпатлевание стен	м2	25
23	Огрунтовка стен	м2	1209,85
24	Окраска ВЭ составами стен за 2 раза	м2	1209,85
25	Окраска масляным составом металлических поверхностей труб и радиаторов	м2	35
26	Установка деревянных решеток на радиаторы	шт	15
Раздел №5 Прочие работы			
27	Вывоз мусора	конт.	6
28	Переноска материалов	тн	15
Электромонтажные работы по электроосвещению помещений и электроснабжению распределительных щитов 5 и 6 этажей			
1.	Демонтаж распределительного щита Р/Щ-5	шт.	1
2.	Демонтаж распределительного щита Р/Щ-6	шт.	1

3.	Демонтаж светильника ЛПО02-2х40Вт	шт.	80
4.	Демонтаж выключателя освещения	шт.	20
5.	Демонтаж кабеля ВВГ-3х1,5	м	200
6.	Установка навесного щита на колонну: ЩО-16-05-1 АВВ бокс «122670006» на 54 мод. 380/220В; IP41 в шкафу уст-ся:	шт.	1
6.1.	-выключатель-разъединитель ВМ63Р-340-40А на вводе	шт.	1
6.2.	-автоматический выключатель IEK ВА47-29-10А	шт.	15
7.	Установка навесного щита на колонну: ЩО-16-06-1 АВВ бокс «122670006» на 54 мод. 380/220В; IP41 в шкафу уст-ся:	шт.	1
7.1.	-выключатель-разъединитель ВМ63Р-340-40А на вводе	шт.	1
7.2.	-автоматический выключатель IEK ВА47-29-10А	шт.	12
8.	Установка светильника с люминесцентными лампами ARS/R-4х18Вт	шт.	160
9.	Установка светильника с люминесцентными лампами ARS/R-4х18Вт со встроенным аккумулятором	шт.	6
10.	Установка светильника с люминесцентными лампами ЛВО 4х18 Вт-CSVT/GR грильято	шт.	8
11.	Установка светильника с люминесцентными лампами ЛВО 4х18 Вт-CSVT/GR грильято со встроенным аккумулятором	шт.	4
12.	Установка светового указателя »Выход» НБО220В-Р	шт.	2
13.	Выключатель скрытой установки 1 кл.»Legrand»	шт.	29
14.	Выключатель скрытой установки 2 кл.»Legrand»	шт.	18
15.	Распаечная коробка	шт.	60
16.	Лоток перфорированный «ДКС» 200х50	м	48
17.	Полка КРН-200	шт.	50
18.	Стойка НПП-120	шт.	100
19.	Затяжка кабеля ВВГнг(А)LS-3х1,5 кв. мм в н/г ПВХ гофру	м	525
20.	Затяжка кабеля ВВГнг(А)LS-3х1,5 кв. мм в н/г ПВХ гофру и прокладка на лотке за подвесным потолком в коридоре	м	100
21.	Затяжка кабеля ВВГнг(А)LS-4х1,5 кв. мм в н/г ПВХ гофру	м	95
22.	Затяжка кабеля ВВГнг(А)LS-5х1,5 кв. мм в н/г ПВХ гофру	м	25
23.	Затяжка кабеля ВВГнг(А)LS-3х2,5 кв. мм в н/г ПВХ гофру	м	150
24.	Затяжка кабеля ВВГнгLSFR-3х1,5 кв. мм в н/г ПВХ гофру	м	55
25.	Затяжка кабеля ВВГнгLSFR-3х1,5 кв. мм в н/г ПВХ гофру и прокладка на лотке за подвесным потолком в коридоре	м	80

26.	н/г гофрированная труба ПВХ20	м	895
27.	н/г гофрированная труба ПВХ25	м	135
28.	Установка навесного щита на колонну: ЩС-16-05-1 ABB бокс «122670006» на 54 мод. 380/220В; IP41 в шкафу уст-ся:	шт.	1
28.1	-выключатель-разъединитель ВМ63Р-363-63А на вводе	шт.	1
29.	Установка навесного щита на колонну: ЩС-16-06-1 ABB бокс «122670006» на 54 мод. 380/220В; IP41 в шкафу уст-ся:	шт.	1
29.1	-выключатель-разъединитель ВМ63Р-363-63А на вводе	шт.	1
	Электромонтажные работы по электроснабжению щитов:		
30.	Затяжка кабеля ВВГнг(А)LS-5х25 кв. мм в н/г ПВХ гофру и прокладка на лотке за подвесным потолком	м	100
31.	н/г гофрированная труба ПВХ40	м	100
	Пусконаладочные работы:		
32.	Проверка срабатывания автоматического выключателя	шт.	31
33.	Измерение сопротивления изоляции	измерение	31
34.	Замер полного сопротивления цепи фаза-нуль	токоприемник	31
35.	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами	точка	48

Предоставить документы в электронном виде, согласно списку:

- учредительные документы контрагента – юридического лица (со всеми изменениями и дополнениями к ним), в том числе Устав;
- свидетельство о государственной регистрации контрагента в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- свидетельство, либо лист записи о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, как связанных, так и не связанных с внесением изменений в учредительные документы (при наличии изменений);
- документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора от имени контрагента, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным исполнительным органом; согласование соответствующего органа управления контрагента о совершении сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);
- лицензия, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензированию;
- свидетельство о членстве в СРО, если такое членство в соответствии с законодательством российской Федерации является обязательным при осуществлении деятельности определенного вида;

- бухгалтерский баланс контрагента на последнюю отчетную дату либо Уведомление о переходе на УСН;
 - карточка предприятия (с указанием банковских реквизитов).
- Коммерческое предложение и необходимую документацию направлять на адрес:
tender@vpksoor.ru


Начало работ – незамедлительно, после подписания тендерного протокола. Сроки выполнения работ 70 календарных дней. Сроки предоставления коммерческих предложений – 7 календарных дней.

Исполнитель:

Алексамян С.А.
+7 (916) 190-19-07



Мустафаев К.В.
8 (495) 780-54-45 (доб. 352)



Начальник PCO



Т.А. Нотарева

Ведущий юрист-консульт
ПУТИНЦЕВА М.Г.

