

«Согласовано»  
Генеральный директор  
ООО «

«Утверждаю»  
Генеральный директор  
ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ»

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2015г.

\_\_\_\_\_ В.С. Городков  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2015г.

**Техническое задание**  
на проведение ремонтно-строительных работ  
в корпусе 54 (помещение V, комнаты 1/2, 1/3, 2-8), расположенного  
по адресу: Ленинградский пр-т, дом 80

№ п/п	Наименование видов работ	Единица измерения	Количество
	<b>Строительные работы</b>		
1	Очистить помещения от хозяйственного мусора	м3 (т)	20,0 (11,0)
2	Демонтировать метал. перегородку, состоящую из секций 1.5x2.5, обрамлённых метал. уголком (с сохранением не менее 15,0 м2 секций)	м2	198,6
3	Разобрать облицовку пола из бетонных плит (для выравнивания пола и устройства лент. фундамента)	м2	58,4
4	Разобрать бетонное основание пола, толщиной 100мм (для выравнивания пола и устройства лент. фундамента)	м2	58,4
5	Разработать грунт (для выравнивания пола и устройства лент. фундамента)	м3	32,5
6	Выполнить жел./бет. фундамент, сечением 400x500мм под перегородку	м.п.	21,0
7	Выполнить подсыпку щебнем на толщину 100мм под ж.б. фундамент	м2	8,4
8	Срезать метал.выступающего обрамления смотровой ямы	м2 (кг)	3,9 (25,0)
9	Снять настил (ДСП) перекрытия со смотровой ямы	м2	16,9
10	Убрать бытовой мусор (выс.0.6м), из смотровой ямы	м3	10,1
11	Засыпать смотровую яму песком с послойным трамбованием (700мм).	м3	11,7
12	Выполнить подсыпку щебнем на толщину 150мм с уплотн.	м2	56,9
13	Выполнить устройство жел.бетон. плиты толщ.150мм, армированную 2-мя сетками, д8/8 150x150	м2	56.9
14	Произвести железнение поверхности бетонного пола	м2	56.9
15	Выполнить устройство перегородки из пенобетонных блоков, толщ. 200мм на высоту 4.95м.	м2	110
16	Снять дверные полотна из металлического листа: - размером 800x2000мм	шт.	2
17	Разобрать перегородку из металлического листа по мет. каркасу (пом.2,3)	м2	28.8
18	Произвести выравнивание пола в пом.8 и около входных ворот ремонтным цементным составом, с предварительной обработкой пола (сколы, выщерблены)	м2	18.5
19	Демонтировать створки ворот из мет. листов, обшитых с двух сторон по мет. каркасу, размером 1800x5000мм	шт.	2
20	Изготовить и установить новые ворота 3,6x5,0(н)м с калиткой	шт	1

21	Изготовить и установить мет. лестницу из мет. листа ПВЛ 408 по каркасу из мет. уголка 50х5	кг.	100,0
22	Выполнить устройство метал. перегородки, высотой 2,0м, состоящей из существующих, сохраненных при демонтаже по п. 2 данного раздела ТЗ, секций 1.5х2.0 (сетка рабица, обрамлённая метал. уголком 35х35), выгораживание теплового узла 7.5х2.0, с устройством двери (0.7х2.0)	м2	15
23	Снять кровельный гидроизоляционный ковер (4 слоя гидроизола)	м2	540,0
24	Выполнить ремонт сущ. выравнивающей стяжки (30%)	м2	162,0
25	Выполнить обмазку битумным праймером	м2	540,0
26	Выполнить гидроизоляционное покрытие: 1 слой Филизола «В», 2 слоя Филизола «Н»	м2	540,0
27	Снять дверные блоки, размером 800х2000мм	шт.	2
28	Демонтировать кирпичные стены толщиной в 1 кирпич	м2	30,0
	<b>Электромонтажные работы</b>		
1	Демонтаж светильников с люминесцентными лампами 2х40Вт	шт	9
2	Демонтаж светильников с лампой накаливания	шт	8
3	Демонтаж кабеля	м	70
4	Демонтаж электротехнической стальной трубы ф 20мм	м	55
5	Демонтаж электрического шкафа 400х400мм	шт	5
6	Демонтаж выключателей	шт	6
7	Демонтаж распределительной коробки	шт	4
8	Монтаж трёхполюсных автоматических выключателей S203, 40А.	шт	1
9	Монтаж настенного металлического электрического шкафа на 12 модулей, степень защиты IP44, с шинами N и PE на 15 подключений	шт	1
10	Монтаж трёхполюсного модульного неавтоматического выключателя ОТ-40, 40А	шт	1
11	Монтаж однополюсных автоматических выключателей S201, 16А	шт	6
12	Монтаж однополюсных автоматических выключателей S201, 6А	шт	1
13	Монтаж светильников ЛПО 2х40, IP44	шт	28
14	Монтаж светильника со светодиодной лампой, уличный	шт	1
15	Монтаж светильника типа РКУ с лампой ДРЛ, 250Вт, на кронштейне	шт	11
16	Монтаж выключателя, IP44	шт	5
17	Монтаж кабеля ВВГнг-LS 5х4мм <sup>2</sup> в тр.ПВХ ф25мм	м	10
18	Монтаж кабеля ВВГнг-LS 3х1,5мм <sup>2</sup> в тр. ПВХ ф20мм с ответвительными коробками ПВХ (45шт.)	м	230
19	Защита электропроводки отрезками металлических труб ф40мм	м	20
20	Проверка срабатывания расцепителей автоматических выключателей	изм	8
21	Проверка петли «фаза-нуль»	изм	8
22	Проверка сопротивления изоляции	изм	8
23	Проверка заземления	изм	72
24	Исполнительная документация	компл	1

	<b>Отопление</b>		
1	Демонтаж крана шарового Ду 32мм	шт	2
2	Демонтаж трубопровода стального Ду 32мм	м	5,8
3	Демонтаж колорифера 400х650х800 (30кг)	шт	1
4	Установка тепловентилятора VOLCANO VR1, тепловая мощность 30кВт, в комплекте с монтажной консолью	шт	1
5	Монтаж кранов шаровых фланцевых «BROEN» Ду 20мм, Ру 16атм в комплекте с фланцами, болтами, прокладками.	шт	2
6	Прокладка трубопровода из стальных труб Ду 20х3,2мм	м	12,2
7	Установка отводов стальных Ду 20мм	шт	8
8	Врезка резьбы стальной Ду 15мм в прокладываемый трубопровод Ду 20мм	шт	2
9	Установка крана шарового муфтового «Bugatti» Ду 15мм вн/нар.рез. (спускники, воздушник)	шт	3
10	Установка тройника чугунного 20х20х20мм	шт	1
11	Установка гибкой подводки для тепловентилятора VOLCANO VR, L=1,0м	шт	2
12	Покраска трубопроводов грунтовкой ГФ-021 в 2 слоя	м2	0,76
13	Установка регулятора скорости вращения вентилятора ARW 2,5/2	шт	1
14	Гидравлические испытания системы избыточным давлением 0,8МПа	компл.	1
15	Изготовление исполнительной документации	компл.	2

**Предоставить документы в электронном виде, согласно списку:**

- учредительные документы контрагента – юридического лица (со всеми изменениями и дополнениями к ним), в том числе Устав;
- свидетельство о государственной регистрации контрагента в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- свидетельство, либо лист записи о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, как связанных, так и не связанных с внесением изменений в учредительные документы (при наличии изменений);
- документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора от имени контрагента, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным исполнительным органом; согласование соответствующего органа управления контрагента о совершении сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);
- лицензия, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензированию;

- свидетельство о членстве в СРО, если такое членство в соответствии с законодательством российской Федерации является обязательным при осуществлении деятельности определенного вида;
- бухгалтерский баланс контрагента на последнюю отчетную дату либо Уведомление о переходе на УСН;
- карточка предприятия (с указанием банковских реквизитов).

**Коммерческое предложение и необходимую документацию направлять на адрес: [tender@vpksoor.ru](mailto:tender@vpksoor.ru)**

Исп. Бойко Е.Н.

Ващенко С.Н.

Борисов А.В.

ВЕДУЩИЙ ЮРИСКОНСУЛЬТ  
ПУТИНЦЕВА М.Г.

Александров С.А.