

«Согласовано»  
Генеральный директор

«Утверждаю»  
Заместитель генерального  
директора-главный инженер  
ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ»  
М.Г. Давлетшин

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2015г.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2015г.

## Техническое задание

на выполнение работ по замене окон в административном здании по адресу: Ленинградский пр-т, д.80, корпус 21, 1-й этаж, пом. 1-10.

№ п/п	Наименование видов работ	Единица измерения	Количество
<b>Строительные работы</b>			
1	Демонтаж пластиковых окон (1,618x2,735)	шт	5
2	Изготовление и монтаж окон (1,618x2,735) согласно спецификации элементом заполнения оконных проемов №п/п 7 и 8 (см. лист 13 проекта 1525/М-АР	шт	5
3	Вывоз мусора	контейнер	1

### 1. Требования к месту, составу и объему работ

#### 1.1 Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

125190, г. Москва, Ленинградский проспект д.80 корп.21, пом.№1-10. Точные размеры оконных блоков устанавливаются Подрядчиком после проведения замеров и отражаются в Акте проведения замера. Все изделия должны быть, укомплектованы необходимыми аксессуарами (заглушками, накладками, ручками и т.д.)

#### 1.2. Состав работ:

- выезд замерщика, для уточнения размеров;
- демонтаж старых оконных блоков
- изготовление окна в соответствии с требованиями к изделию, установленными настоящим Техническим заданием;
- доставка окон (блоков) до места установки;
- установка окон (блоков)
- уборка и затаривание мусора в мешки;
- вывоз мусора

### 2. Требования к качеству, техническим характеристикам и материалам.

При производстве ремонтных работ необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия российского и импортного производства.

Все поставляемые для ремонта материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов соответствия на материалы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с требованиями, установленными

законодательством РФ, паспорта качества и т.п. должны быть, предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Строительные отходы утилизируются в установленном порядке Подрядчиком.

### **3. Требования к безопасности выполняемых работ и экологические требования:**

- ответственность за безопасное проведение работ несет Подрядчик;
- Подрядчиком должно быть назначено ответственное лицо за технику безопасности и охрану труда на объекте;
- весь персонал Подрядчика, задействованный на ремонтно-строительных работах, должен быть проинструктирован по ТБ и ОТ в установленном порядке;
- необходимо наличие индивидуальных средств защиты для рабочих (каска, рукавицы, респираторы, спец. одежда);
- необходимо наличие инструкций по технике безопасности на рабочих местах;
- необходимо наличие журнала инструктажа по технике безопасности на рабочем месте;
- необходимо наличие аптечки для оказания первой помощи в случае производственной травмы или несчастного случая на производстве.

При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования пожарной безопасности и правила внутреннего и трудового распорядка Заказчика.

### **4. Требование к изделию: пластиковое окно, оконный блок из ПВХ**

Оконные блоки должны иметь полную заводскую готовность: установленные запирающие приборы, петли, стеклопакеты, уплотняющие прокладки и законченную отделку.

#### Характеристики окон:

- цвет профиля – белый;
- оконные блоки из алюминиевого термостойкого 2-х камерного профиля, алюминиевая рама покрытая порошковой эмалью
- тип открывания окон – глухие (4шт), , открываемые во внутрь помещения с замком со стороны улицы (1шт)
- все притворы окон должны содержать уплотнительные прокладки (не менее двух) из силиконовых материалов или морозостойкой резины;
- бесплатное гарантийное обслуживание составляет – 5 лет.

#### Характеристика стеклопакета:

- тип стеклопакет: энергосберегающий, низкоэмиссионное I-стекло;
- сопротивление теплопередачи – не менее 0,5° кв.м. С/Вт (или в соответствии с действующими нормами)

Всё наружное остекление должно быть оклеено взрывозащитной пленкой по классу защиты А1 К4/ДВ2 с предоставлением паспорта.

Конструкции оконных блоков должны обеспечивать возможность регулировки зазора, притвора створок относительно коробок в трех полостях...

Оконные блоки должны быть сертифицированы в установленном порядке, предъявленные технические требования к конструкции и комплектующим должны быть подтверждены протоколами испытаний.

Размеры оконных блоков уточнить после обмеров по факту, обеспечив необходимый монтажный зазор.

Подрядчик работ обеспечивает доставку, разгрузку, демонтаж старых оконных конструкций, вынос и вывоз мусора, установку оконных блоков.

### **5. Сроки выполнения работ:**

- 15 календарных дней с момента заключения Договора.

### **6. Порядок выполнения и сдачи – приемки работ**

Подрядчик обязан выполнить работу своими материалами, силами, инструментами и механизмами в соответствии с настоящим техническим заданием, сметой (спецификацией) и Договором.

По завершению работ Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Приемка и сдача работ осуществляется в соответствии с порядком установленным Договором.

Предоставить документы в электронном виде, согласно списку:

- учредительные документы контрагента – юридического лица (со всеми изменениями и дополнениями к ним), в том числе Устав;
- свидетельство о государственной регистрации контрагента в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- свидетельство, либо лист записи о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, как связанных, так и не связанных с внесением изменений в учредительные документы (при наличии изменений);
- документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора от имени контрагента, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным исполнительным органом; согласование соответствующего органа управления контрагента о совершении сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);
- лицензия, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензированию;
- свидетельство о членстве в СРО, если такое членство в соответствии с законодательством российской Федерации является обязательным при осуществлении деятельности определенного вида;
- бухгалтерский баланс контрагента на последнюю отчетную дату либо Уведомление о переходе на УСН;
- карточка предприятия (с указанием банковских реквизитов).

Коммерческое предложение и необходимую документацию направлять на адрес: tender@vpksoor.ru

Начало работ – незамедлительно, после подписания тендерного протокола. Сроки предоставления коммерческих предложений – 7 календарных дней.

Исп. Алексанян С.А.  
+7(916) 190 19 07



Начальник РСО



Начальник РСО  
НОТАРЕВА Т.А.

Нотарева Т.А.

