

«Согласовано»
Генеральный директор
ООО « _____ »

«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ»

_____ В.С. Городков

« ____ » _____ 2015г.

« ____ » _____ 2015г.

Техническое задание

на проведение работ по устройству сан.узла и складского помещения на 2-ом этаже корпуса 37, расположенного по адресу: Ленинградский пр-т, дом 80

1.

№ п/п	Наименование видов работ	Единица измерения	Количество
	Ремонтно-строительные работы по устройству сан.узла		
1	Убрать и расчистить пол от строительного мусора	м2	5
2	Выполнить устройство дверного проёма в ГК перегородке с установкой дополнительного усиления в стойках (0.8x 2.1)	шт	1
3	Выполнить устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки, толщ. 35мм, с предварительной грунтовкой бетонной плиты	м2	2.94
4	Выполнить устройство стен из ГКЛ по метал.каркасу в 2 слоя с устройством мин.ваты в перегородку	м2	11.3
5	Зашить ГКЛ дверной откос	м2	0.8
6	Произвести устройство гидроизоляционного слоя из рулонного материала в 2 слоя по полу, с заводом на стены 150мм.	м2	2.6
7	Выполнить устройство выравнивающей стяжки по гидроизол.слою, толщ.30мм.	м2	1.98
8	Произвести устройство напольной керамической плитки	м2	1.98
9	Выполнить устройство реечного потолка	м2	1.98
10	Установить входную дверь (0.7x 2.0)	шт	1
11	Выполнить устройство настенной керамической плитки	м2	11
12	О грунтовать и про шпатлевать дверной откос	м2	0.24
13	О грунтовать и окрасить в/э стену со стороны помещения	м2	9.54
	Водоснабжение		
1	Врезка стальной резьбы Ду 15мм в действующие сети системы водоснабжения	шт	2
2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб PPRC20 PN20	п.м.	10,0
3	Установка кранов шаровых «Bugatti» Ду 15мм	шт	5
4	Гидравлические испытания системы	компл.	1
	Канализация		
5	Врезка тройника ПВХ 110x110мм 90 град в существующий стояк канализации из ПВХ труб Ду 110мм	шт	1
6	Демонтаж трубопровода ПВХ Ду 50мм	п.м.	4,0
7	Монтаж трубопроводов из ПВХ труб Ду 110мм	п.м.	1,5
8	Монтаж трубопроводов из ПВХ труб Ду 50мм	п.м.	6,0
9	Установка отвода ПВХ 110мм 135 град	шт	3
10	Установка тройника ПВХ 110ммx110мм 135 град	шт	1
11	Установка перехода ПВХ 110x50мм	шт	1

12	Установка муфты компенсационной ПВХ Ду 110мм	шт	1
13	Установка тройника ПВХ 50х50мм 135 град	шт	1
14	Установка отвода ПВХ 50мм 135 град	шт	2
15	Установка заглушки ПВХ Ду 50мм	шт	1
16	Установка унитаза в комплекте с гибкой подводкой и гофрой	шт	1
17	Установка умывальника «тюльпан» в комплекте со смесителем, гибкой подводкой и сифоном	шт	1
18	Гидравлические испытания системы	компл.	1
Вентиляция (для сан.узла и складского помещения)			
19	Установка вентилятора накладного вытяжного производительностью 60м ³ /ч в потолке с/у и подключение их к линии эл.питания	шт	3
20	Монтаж воздуховода гибкого алюминиевого Ду 100мм	п.м.	4,0
21	Монтаж воздуховода гибкого алюминиевого Ду 150мм	п.м.	1,5
22	Установка тройника из алюминиевой стали 100х100х100мм	шт	1
23	Установка тройника из алюминиевой стали 150х100х100мм	шт	1
24	Врезка воздуховода гибкого Ду 150мм в существующий воздуховод Ду 500мм	шт	1
25	Монтаж кабеля ВВГнг LS-1 (3х1,5) для подключения вентиляторов	п.м.	6,0
26	Изготовление исполнительной документации к разделам водоснабжение, канализация, вентиляция	компл.	1
Ремонтно-строительные работы по устройству складского помещения.			
1	Убрать и расчистить пол от строительного мусора	м ²	6
2	Выполнить устройство дверного проёма в ГК перегородке с установкой дополнительного усиления в стойках (0.8х 2.1)	шт	1
3	Выполнить устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки, толщ. 40мм, с предварительной грунтовкой бетонной плиты	м ²	3.7
4	Выполнить устройство стен из ГКЛ по метал.каркасу в 2 слоя с устройством мин.ваты в перегородки	м ²	9.3
5	Защитить ГКЛ дверной откос	м ²	0.8
6	Произвести устройство напольной керамической плитки	м ²	3.7
7	Выполнить устройство подвесного потолка «Амстронг»	м ²	3.7
8	Установить входную дверь (0.7х 2.0)	шт	1
9	Окрасить в/э стены, с предварительной подготовкой ГКЛ	м ²	17.0
10	Демонтаж метал.лестницы (1.7х 0.7)	шт	1
11	Перенос и закрепление (сварка) метал.лестницы (1.7х 0.7)	шт	1
Электромонтажные работы			
1	Демонтаж розетки	шт.	1
2	Демонтаж кабеля в коробе ПВХ 10х10мм	м	3
3	Монтаж автоматического выключателя S201, 10А	шт.	1
4	Монтаж дифференциального автоматического выключателя DS 941, 25А, 30мА	шт.	1
5	Монтаж светильника ЛВО 4х18Вт	шт.	1
6	Монтаж светодиодного светильника NDL-P1-5W-830	шт.	4
7	Монтаж одноклавишного выключателя для открытой установки	шт.	2
8	Монтаж кабеля ВВГнг-LS 3х1,5 мм ² в ПВХ тр.Ø20 мм	м	20
9	Монтаж кабеля ВВГнг-LS 3х1,5 мм ² в коробе ПВХ 25х10мм	м	5
10	Монтаж розетки с защитным контактом, для открытой установки, 220В, 16А	шт.	1
11	Монтаж кабеля ВВГнг-LS 3х2,5 мм ² в коробе ПВХ 25х10мм	м	3
12	Монтаж распределительных коробок ПВХ 100х100мм для открытой установки	шт.	3
13	Монтаж кабеля ВВГнг-LS 3х2,5 мм ² в ПВХ тр.Ø20 мм	м	15
14	Монтаж датчика движения Control-Lux 360°	шт	1

15	Проверка срабатывания автоматических выключателей	шт.	2
16	Проверка сопротивления изоляции	шт.	2
17	Проверка цепи фаза-нуль	шт.	2
18	Проверка заземления	шт.	7
19	Исполнительная документация	комплект	1

Ориентировочный срок выполнения работ на устройство сан.узла и складской комнаты - 30 календарных дней.

2. Предоставить документы в электронном виде, согласно списку:

- учредительные документы контрагента – юридического лица (со всеми изменениями и дополнениями к ним), в том числе Устав;
- свидетельство о государственной регистрации контрагента в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- свидетельство, либо лист записи о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, как связанных, так и не связанных с внесением изменений в учредительные документы (при наличии изменений);
- документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора от имени контрагента, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным исполнительным органом; согласование соответствующего органа управления контрагента о совершении сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);
- лицензия, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензированию;
- свидетельство о членстве в СРО, если такое членство в соответствии с законодательством российской Федерации является обязательным при осуществлении деятельности определенного вида;
- бухгалтерский баланс контрагента на последнюю отчетную дату;
- карточка предприятия (с указанием банковских реквизитов).

3. Коммерческое предложение и необходимую документацию направлять на адрес: tender@vpksoor.ru

Исполнители:
 Липин Н.П.
 Борисов А.В.
 Ващенко С.Н.
 780-54-45 доб 304, 350, 325.

Ведущий юрист
 ПУТИНЦЕВА М.Г.