

«Согласовано»
Генеральный директор
ООО «

« _____ » _____ 2015г.

«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ»

В.С. Городков
« _____ » _____ 2015г.

Техническое задание

на проведение ремонтно-строительных работ
в корпусе 54 (помещение V, комнаты 1/2, 1/3, 2-8), расположенного
по адресу: Ленинградский пр-т, дом 80

1.

№ п/п	Наименование видов работ	Единица измерения	Количество
	Строительные работы		
1	Снять облицовку с перегородки (ДСП, картон)	м2	88.6
2	Демонтировать метал. перегородку, состоящую из секций 1.5х2.5 (сетка рабица, обрамлённая метал.уголком)	м2	88.6
3	Демонтировать метал.стойки (труба Д-76, длин.4.92)	шт	5
4	Выполнить устройство перегородки из профлиста по метал.каркасу, высотой – 4.95м.	м2	110
5	Снять метал.двери 1250х2500мм с метал.перегородки	шт.	1
6	Демонтировать метал.перегородку высотой 4.94м: метал.лист толщ. 1.5мм; каркас - проф.труба 50х50 (ячейки 1200х800);	м2	20.4
7	Срезка метал.выступающего обрамления смотровой ямы	м2	3.9
8	Снять настил (ДСП), перекрытие со смотровой ямы	м2	16.9
9	Убрать бытовой мусор (выс.0.6м), из смотровой ямы	м3	10.1
10	Засыпать смотровую яму песком, с трамбовками (650мм).	м3	10.9
11	Выполнить подсыпку щебнем на толщину 200мм с уплотн	м3	3.4
12	Выполнить устройство жел.бетон. плиты толщ.150мм, армированную 2-мя сетками, д- 8/8 150х150	м2	16.9
13	Произвести железнение поверхности бетонного пола	м2	16.9
14	Снять дверные полотна из металлического листа, толщ.0.8мм: размером 800х2000мм	шт.	2
15	Разобрать перегородку из металлического листа толщ.0.8мм по мет. каркасу из уголка 40х40 и ячейкой 1200х800	м2	28.8
16	Произвести выравнивание пола в пом.8 и около входных ворот, с предварительной обработкой пола (сколы, выщерблены)	м2	18.5
17	Демонтировать створки ворот (из мет. листов обшитых с двух сторон по мет. каркасу), размером 1800х5000мм	шт.	2
18	Уменьшить проёма ворот пеноблоками, шир.200мм.: - проштробить стену с двух сторон и установить метал.швеллер №12, длин. 4.1м (2шт);	м3	0.76

	- приварить снизу мет. пластины через 400мм – 9шт, L=200x75x5мм		
19	Изготовить и установить новые ворота (3.8x4.0) с калиткой	шт	1
20	Огрунтовать ГФ-021 мет. перемычки ворот	м2	0.83
21	Выполнить устройство метал. перегородки, состоящей из секций 1.5x2.0 (сетка рабица, обрамлённая метал. уголком 35x35, выгораживание теплового узла 7.5x2.0, с устройством двери (0.7x2.0)	м2	15
Электромонтажные работы			
1	Демонтаж светильников с лампами ДРЛ	шт	2
2	Демонтаж светильников с люминесцентными лампами 2x40Вт	шт	21
3	Демонтаж светильников с лампой накаливания	шт	2
4	Демонтаж кабеля	м	70
5	Демонтаж электротехнической стальной трубы ф 20мм	м	55
6	Демонтаж электрического шкафа 400x400мм	шт	5
7	Демонтаж электрического шкафа 500x200мм	шт	2
8	Демонтаж выключателей, розеток	шт	16
9	Демонтаж распределительной коробки	шт	6
10	Монтаж трёхполюсных автоматических выключателей S203, 40А.	шт	2
11	Монтаж настенного металлического электрического шкафа на 12 модулей, степень защиты IP44, с шинами N и PE на 15 подключений	шт	1
12	Монтаж трёхполюсного модульного неавтоматического выключателя OT-40, 40А	шт	1
13	Монтаж однополюсных автоматических выключателей S201, 16А	шт	6
14	Монтаж дифференциального автоматического выключателя DS 941, 16А, 30мА	шт	1
15	Монтаж светильников ЛПО 2x40, IP44	шт	26
16	Монтаж светильников ЛПО 2x40, IP23	шт	27
17	Монтаж светильников с лампой накаливания 2x60Вт	шт	3
18	Монтаж светильника наружного освещения РКУ с лампой ДРЛ, 250Вт	шт	1
19	Монтаж выключателя, IP44	шт	7
20	Монтаж выключателя для открытой установки, одноклавишный, 10А	шт	3
21	Монтаж кабеля ВВГнг-LS 3x1,5мм ² в ст.тр. ф20мм со стальными ответвительными коробками (6 шт.)	м	30
22	Монтаж кабеля ВВГнг-LS 4x1,5мм ² в тр. ПВХ ф20мм	м	35
23	Монтаж кабеля ВВГнг-LS 5x4мм ² в ст.тр. ф25мм со стальными ответвительными коробками (2 шт.)	м	10
24	Монтаж кабеля ВВГнг-LS 3x1,5мм ² в тр. ПВХ ф20мм с ответвительными коробками ПВХ (56шт.)	м	220
25	Монтаж кабеля ВВГнг-LS 5x4мм ² в тр. ПВХ ф25мм	м	25
26	Проверка срабатывания расцепителей автоматических выключателей	изм	7
27	Проверка петли «фаза-нуль»	изм	7
28	Проверка сопротивления изоляции	изм	7
29	Проверка заземления	изм	130
30	Исполнительная документация	компл	1

Ориентировочный срок выполнения работ 45 календарных дней.

2. Предоставить документы в электронном виде, согласно списку:

- учредительные документы контрагента – юридического лица (со всеми изменениями и дополнениями к ним), в том числе Устав;
- свидетельство о государственной регистрации контрагента в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- свидетельство, либо лист записи о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, как связанных, так и не связанных с внесением изменений в учредительные документы (при наличии изменений);
- документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора от имени контрагента, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным исполнительным органом; согласование соответствующего органа управления контрагента о совершении сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);
- лицензия, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензированию;
- свидетельство о членстве в СРО, если такое членство в соответствии с законодательством российской Федерации является обязательным при осуществлении деятельности определенного вида;
- бухгалтерский баланс контрагента на последнюю отчетную дату;
- карточка предприятия (с указанием банковских реквизитов).

3. Коммерческое предложение и необходимую документацию направлять на адрес: tender@vpksoor.ru

Исп. Липин Н.П.
Ващенко С.Н.
780-54-45 доб. 304



ВЕДУЩИЙ ЮРИСКОНСУЛЬТ
ПУТИНЦЕВА М.Г.

